ROMANIA
JUDETUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI

HOTARAREA NR.25.

PRIVITOR LA: ***Aprobarea executiei lucrarilor de reparatii a drumurilor de interes local, din comuna Otesani, judetul Valcea.***

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara,publica, pe data de 15 mai 2017,la care participa un numar de 10 consilieri, din totalul de 11 consilieri in functie, absentand domnul consilier Miron Ion;

Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta d-l consilier Darnescu Stefan, ales in sedinta de consiliu din data de 27 martie 2017;

Luand in dezbatere:

- Expunerea de motive inregistrata la nr.2.089 din 10 mai 2017 si proiectul de hotarare prezentate de catre d-l Oprisor Mircea,primarul comunei,cu privire la aprobarea executiei lucrarilor de reparatii a drumurilor de interes local,din comuna Otesani, judetul Valcea ;

- Referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea, inregistrat la nr.2.090 din 10 mai 2017;

-Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica, inregistrat la nr.2.142 din 12 mai 2017, Avizul Comisiei Buget Finante,inregistrat la nr.2.143 din 12 mai 2017 si Avizul Comisiei pentru Invatamant, Cultura, Sport, Protectie Sociala, inregistrat la nr.2.144 din 12 mai 2017, prin care se propune aprobarea proiectului de hotarare in forma si continutul initiat de primar ;

Tinand cont de raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotarare,intocmit de secretarul comunei, inregistrat la nr.2.145 din 12 mai 2017;

In conformitate cu prevederile art.44. alin.(1). din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.36. alin.(2). lit.(b). si art.126 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.45. alin.(1). si art.115. alin.(1). lit.b). din Legea nr.215/2001 ,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind administratia publica locala, cu un numar de 10 voturi "pentru" din totalul de 10 voturi exprimate, adopta urmatoarea

H O T A R A R E

Art.1.*-Se aproba executia lucrarilor de reparatii a drumurilor de interes local, din comuna Otesani, judetul Valcea, prevazute in anexa nr. 1 si anexa nr.2., care fac parte integranta din prezenta hotarare.*

Art.2.*-Primarul comunei Otesani va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari prin intermediul compartimentului financiar-contabil din cadrul Primariei Comunei Otesani, judetul Valcea.*

Art.3.*-Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare d-lui Primar al comunei Otesani, Compartimentului financiar contabil din cadrul Primariei comunei Otesani pentru aducere la indeplinire si Institutiei Prefectului judetului Valcea in vederea exercitarii controlului de legalitate.*

PRESEDINTE DE SEDINTA,
DARNESCU STEFAN.

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
FUNARU MIHAELA IULIA.

OTESANI-15 MAI 2017-
RED. O.M.
DACT. P.M.
NR.EX. 5

ANEXA NR.1.
LA H.C.L. OTESANI NR. 25/15 MAI 2017.

PRIMARIA COMUNEI OTESANI JUDETUL VALCEA
Loc.Oteşani,str.Principală,nr.9,cod poştal 247455,Jud. Vâlcea
Telefon / fax 0250/860676

C A I E T D E S A R C I N I

DENUMIRE CONTRACT

**" REPARATII DRUMURI DE INTERES LOCAL",
DIN COMUNA OTESANI, JUDETUL VALCEA**

AMPLASAMENTUL LUCRARII

COMUNA OTESANI,JUDETUL VALCEA

BENEFICIARUL LUCRARII

COMUNA OTESANI , JUDETUL VALCEA

MAI 2017

I.
INTRODUCERE

Prezentul caiet de sarcini se refera la executia lucrarilor de reparatii a urmatoarelor drumuri de interes local, din comuna Otesani, judetul Valcea:

1. Drum Sub Deal;
2. Drum Ponoare.

Drumurile ce urmeaza a fi reparate,sunt proprietatea comunei Otesani, fapt atestat prin Hotararea Guvernului nr. 1362/2001, iar lucrarile de reparatii ce urmeaza a fi executate nu necesita exproprieri sau inchirieri de teren de la proprietarii privati.

Lucrarile de reparatii care fac obiectul prezentului caiet de sarcini se încadrează în categoria lucrărilor de refacere si protejare a platformei drumului.

Prevederile prezentului caiet de sarcini se completeaza cu obligaţia executantului de a cunoaşte şi respecta prevederile din prescripţiile tehnice în vigoare referitoare la lucrările de întreţinere (reparatii) drumuri.

II.
DATE GENERALE

Comuna Otesani este situata in partea centrala a judetului, in extremitatea sudica a depresiunii Horezu, la aproximativ 10 km sud de orasul Horezu si 53 de km de orasul de resedinta de judet Rm. Valcea, fiind accesibila pe drumul national DN 65 C, Craiova – Horezu.

Are un relief deluros, specific Subcarpatilor Getici.

Este strabatuta de paraul Luncavat, de la nord la sud.

Comunele invecinate sunt Maldaresti la nord, Popesti la sud, Cernisoara la vest si Tomsani si Francesti la est.

Comuna Otesani are in componenta urmatoarele sate: Bogdanesti, Carstanesti, Cucesti, Otesani si Sub Deal.

Infrastructură

- reţea de alimentare cu energie electrică,
- servicii de telefonie / cablu TV.

III.
OBIECTUL SI DENUMIREA LUCRARILOR

Lucrari de **" Reparatii drumuri de interes local",** din comuna Otesani, judetul Valcea.

IV.
SCOPUL LUCRARILOR

Avand in vedere ca, precipitatiile abundente din perioada aprilie - mai 2017, au afectat in mod deosebit aceste doua drumuri, pe anumite sectoare, facandu-l impracticabil,se impune repararea in regim de urgenta a acestora, astfel incat sa se poata circula in conditii de siguranta, mai rapid si mai eficient la institutiile publice : scoala, biserica, camin cultural, agenti economici, etc, cat si accesul, in caz de urgenta, a pompierilor si ambulantelor.

Deteriorarea acestor drumuri s-a produs si ca urmare a faptului ca, acestea in proportie de 80% aveau platforma de pamant.

V .
NOMENCLATORUL DE LUCRARI

Realizarea acestor lucrari de reparatii a drumurilor locale, se va efectua, in limita sumelor de bani, aprobate de Consiliul local si consta in executarea urmatoarelor categorii de lucrari:

- scarificarea si nivelarea caii de rulare a drumurilor cu autogrederul;
- asternerea unui strat din balast, cu o grosime de aprox. 0,15 m, pe toata lungimea tronsoanelor de drum ce urmeaza a fi reparate;
- nivelarea si compactarea platformei drumurilor;

Pe unele sectoare de drum, mai sunt necesare executarea unor lucrari pentru realizarea latimii corespunzatoare a platformei drumului, mentinerea sau asigurarea stabilitatii taluzelor, precum si lucrari de colectarea si evacuarea apelor din zona drumului.Aceste lucrari nu au un caracter obligatoriu pe toate sectoarele de drum, acestea executandu-se integral sau partial in functie de starea tehnica a drumului.

Aceste lucrari se vor executa pe cele doua drumuri, dupa cum urmeaza:

1. Drum Sub Deal – 150 m.l., de la intersectia drumului principal pana la fantana publica ce deserveste satul.
2. Drum Ponoare – 350 m.l., de la intersectia cu DN 65 C si pana la km. 0+350.

VI.
MATERIALE ,PRODUSE,UTILAJE
SI ECHIPAMENTE NECESARE

a) materiale şi produse

- **agregatele naturale - vor fi asigurate de catre beneficiar.**

XI.
GARANTIA LUCRARII

Executantul va garanta că la data recepţiei lucrărilor executate vor avea calităţile declarate şi va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu vor fi afectate de vicii ascunse care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare,conform condiţiilor normale de folosire.

Executantul va răspunde pentru defecţiunile incidentale ce pot avea loc după execuţia lucrărilor ,ca urmare a unor vicii ascunse.

XII.
STANDARDE SI NORMATIVE IMPUSE

Execuţia lucrărilor se face în regim de management al calităţii având ca standard de referinţă standardul ISO 9001: 2001 şi scopul calităţii lucrării este atingerea performanţelor tehnico economice.

XIII.
NORME SI MASURI DE PROTECTIA MUNCII
NORME SI MASURI PSI

Executantul îşi va instrui personalul şi îi va prelucra normele de protecţia muncii generale şi cele referitoare la lucrările de construcţii şi instalaţii având ca documente de referinţă următoarele:

- Legea nr.90 /1996 privind protecţia muncii,
- Ordinul MLPAT nr.9/N/1993-regulament privind protecţia şi igiena muncii în construcţii,
- Ordinul MTTc nr.1520/1976 – norme de prevenire şi stingere a incendiilor ,
- Instrucţiunea MTTc nr.630/2230/1985 –privind instituire restricţiilor în vederea executării de lucrări în zona drumurilor publice.

Executantul va respecta regulile de NPM şi PSI generale şi cele specifice lucrărilor de construcţii,conform procesului verbal de predare a amplasamentului lucrării.

La solicitarea autorităţii contractante ,executantul va întrerupe lucrările dacă se constată încălcări ale prevederilor NPM sau PSI,ori a prescripţiilor ISCIR,care pot conduce la accidente de muncă,avarii,incendii sau punerea în pericol a obiectivului aflat în lucru. Reluarea lucrărilor se face numai după ce autoritatea contractantă şi executantul constată înlăturarea deficienţelor care au cauzat întreruperea lucrării. Nerespectarea acestor condiţii poate conduce la rezilierea contractului.

XIV.
CONDITII DE SECURITATE SI PROTECTIA MEDIULUI

Lucrările obiectului prezentului contract trebuie executate astfel încât impactul asupra mediului să fie minim şi în conformitate cu OUG nr.195 /2005.

La terminarea lucrărilor,zonele adiacente amplasamentului lucrării trebuie lăsate în starea inițială.

Executantul are obligaţia ca pe parcursul executării lucrărilor să asigure curăţenia şi ordinea la locul de muncă înlăturând ritmic din incintă gunoiul,materialele nerecuperabile şi surplusurile de materiale.

Executantul are obligaţia să respecte prevederile actelor normative corespunzătoare în vigoare ,respectiv: Legea nr. 137/1995-privind protecţia mediului şi Legea nr.107/1996 cu completările şi modificările ulterioare.

PRESEDINTE DESEDINTA,

DARNESCU STEFAN.

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
FUNARU MIHAELA IULIA.

ANEXA NR.2.
LA H.C.L. OTESANI NR. 25/15 MAI 2017.

PRIMARIA COMUNEI OTESANI JUDETUL VALCEA
Loc.Oteşani,str.Principală,nr.9,cod poştal 247455,Jud. Vâlcea
Telefon / fax 0250/860676

C A I E T D E S A R C I N I

DENUMIRE CONTRACT

LUCRARI DE " REPARATII A INFRASTRUCTURII RUTIERE", DIN COMUNA OTESANI, JUDETUL VALCEA

AMPLASAMENTUL LUCRARII

COMUNA OTESANI,JUDETUL VALCEA

BENEFICIARUL LUCRARII

COMUNA OTESANI , JUDETUL VALCEA

MAI 2017

I.
INTRODUCERE

Prezentul caiet de sarcini se refera la executia lucrarilor de reparatii a infrastructurii rutiere, din comuna Otesani, judetul Valcea, dupa cum urmeaza:

1. Ulita Valculesti;
2. Ulita Poiana Valculesti;
3. Drum "La Barlan";
4. Pod Diconesti- peste paraul Luncavat, amplasat pe drumul " La Miron";

De asemenea, se va transporta, nivela si compacta, cantitatea de 1.500 tone de macadam, ce se afla pe raza localitatii Otesani, in depozite constituite la sfarsitul anului 2016, pe urmatoarele drumuri locale:

1. Chilia Mare + Durasti;
2. Chilia Mica;
3. Poiana Balutii;
4. Prodesti;
5. Boborasti;
6. Mironesti + La Monument;
7. Drumul Cantonului;
8. La Gunie;
9. Drum Peste Linie in Vale;
10. Drum Peste Linie;
11. Deasupra Morii;
12. La Felix;
13. La Cimitir Cioaga;
14. La Cimitir Tei;
15. La Cimitir Carstanesti.

Drumurile ce urmeaza a fi reparate, sunt proprietatea comunei Otesani, fapt atestat prin Hotararea Guvernului nr. 1362/2001, iar lucrarile de reparatii ce urmeaza a fi executate nu necesita exproprieri sau inchirieri de teren de la proprietarii privati.

Lucrarile de reparatii care fac obiectul prezentului caiet de sarcini se încadrează în categoria lucrărilor de refacere si protejare a platformei drumului.

Prevederile prezentului caiet de sarcini se completeaza cu obligaţia executantului de a cunoaşte şi respecta prevederile din prescripţiile tehnice în vigoare referitoare la lucrările de întreţinere (reparatii) drumuri.

II.
DATE GENERALE

Comuna Otesani este situata in partea centrala a judetului, in extremitatea sudica a depresiunii Horezu, la aproximativ 10 km sud de orasul Horezu si 53 de km

de orasul de resedinta de judet Rm. Valcea, fiind accesibila pe drumul national DN 65 C, Craiova – Horezu.

Are un relief deluros, specific Subcarpatilor Getici.

Este strabatuta de paraul Luncavat, de la nord la sud.

Comunele invecinate sunt Maldaresti la nord, Popesti la sud, Cernisoara la vest si Tomsani si Francesti la est.

Comuna Otesani are in componenta urmatoarele sate: Bogdanesti, Carstanesti, Cucesti, Otesani si Sub Deal.

Infrastructură

- reţea de alimentare cu energie electrică,
- servicii de telefonie / cablu TV.

III.
OBIECTUL SI DENUMIREA LUCRARILOR

Lucrari de **" Reparatii a infrastructurii rutiere"**, din comuna Otesani, judetul Valcea.

IV.
SCOPUL LUCRARILOR

Avand in vedere stadiul fizic al acestor drumuri, se impune repararea platformei drumurilor si reprofilarea santurilor de pamant, astfel incat sa se poata circula in conditii de siguranta, mai rapid si mai eficient la institutiile publice : scoala, biserica, camin cultural,cimitir, agenti economici, etc, cat si accesul, in caz de urgenta, a pompierilor si ambulantelor.

V .
NOMENCLATORUL DE LUCRARI

Realizarea lucrarilor de reparatii a infrastructurii rutiere, se va efectua,dupa cum urmeaza:

A. Lucrari de reparatii a drumurilor Valculesti, Poiana Valculesti, "La Barlan",constand in :

- scarificarea caii de rulare a drumurilor cu autogrederul;
- refacut rigola de pamant, pe o lungime de aprox. 400 m.l;
- construire rigola betonata,in forma V, pe o suprafata de 45 m.p.;
- montat podete tubulare Θ 400 mm, L = 4 m.l.- 5 bucati;

- amenajare platforma drum, prin asternerea unui strat de balast si piatra sparta, compactate.

Pe unele sectoare de drum, mai sunt necesare executarea unor lucrari pentru realizarea latimii corespunzatoare a platformei drumului, mentinerea sau asigurarea stabilitatii taluzelor, precum si lucrari de colectarea si evacuarea apelor din zona drumului.Aceste lucrari nu au un caracter obligatoriu pe toate sectoarele de drum, acestea executandu-se integral sau partial in functie de starea tehnica a drumului.

B. Lucrari de reparatii la podul Diconesti, ce constau in:
- consolidare pila centrala si culee mal stang, prin saparea si turnarea de beton armat, la o adancime de aprox. 1,5 m.l., sub cota de fundatie.

C. Transportat, nivelat si compactat, cantitatea de 1.500 tone de macadam, ce se afla pe raza localitatii Otesani, in depozite constituite la sfarsitul anului 2016, pe urmatoarele drumuri locale:
1. Chilia Mare + Durasti;
2. Chilia Mica;
3. Poiana Balutii;
4. Prodesti;
5. Boborasti;
6. Mironesti + La Monument;
7. Drumul Cantonului;
8. La Gunie;
9. Drum Peste Linie in Vale;
10. Drum Peste Linie;
11. Deasupra Morii;
12. La Felix;
13. La Cimitir Cioaga;
14. La Cimitir Tei;
15.Cimitir Carstanesti.

Macadamul se va transporta dupa ce, in prealabil,se va reprofila platforma drumurilor si se va reface rigola de pamant, pe aproximativ 2.300 m.l.

VI.
MATERIALE ,PRODUSE,UTILAJE
SI ECHIPAMENTE NECESARE

a) materiale şi produse
- **agregatele naturale - vor fi asigurate de catre beneficiar.**

b) utilaje

XIV.
CONDITII DE SECURITATE SI PROTECTIA MEDIULUI

Lucrările obiectului prezentului contract trebuie executate astfel încât impactul asupra mediului să fie minim şi în conformitate cu OUG nr.195 /2005.

La terminarea lucrărilor,zonele adiacente amplasamentului lucrării trebuie lăsate în starea iniţială.

Executantul are obligaţia ca pe parcursul executării lucrărilor să asigure curăţenia şi ordinea la locul de muncă înlăturând ritmic din incintă gunoiul,materialele nerecuperabile şi surplusurile de materiale.

Executantul are obligaţia să respecte prevederile actelor normative corespunzătoare în vigoare ,respectiv: Legea nr. 137/1995-privind protecţia mediului şi Legea nr.107/1996 cu completările şi modificările ulterioare.

PRESEDINTE DESEDINTA,

DARNESCU STEFAN.

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
FUNARU MIHAELA IULIA.